

ME11 - Nécropole nationale française du Trottoir

Récapitulatif des attributs de l'élément constitutif

Liste de(s) élément(s) constitutif(s) et de leur(s) attribut(s) majeur(s)	ME11 Nécropole nationale française du Trottoir	- ME11 Nécropole nationale française du Trottoir
Eventuellement, liste de(s) attribut(s) secondaire(s)	Elément(s) constitutif(s)	Aucun
	Zone(s) tampon(s)	- ME11-t1 Monument du Point X - ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème R.I. - ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie - ME11-t4 Monument du Coq (Point C)
	Zone d'interprétation	- ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne - ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux - ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers - ME11-i4 Fosse d'Alain Fournier et de ses camarades - ME11-i5 Stèle Louis Pergaud

ELEMENT CONSTITUTIF ME11

ICONOGRAPHIE



(ME11 Nécropole nationale française du Trottoir, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)

Brève description textuelle des limites de l'élément constitutif

La nécropole est bordée au nord-ouest par la D 203A, au sud et à l'est par la forêt domaniale des Eparges. Au nord-est, la nécropole est délimitée par une parcelle cultivée.

1. Identification de l'élément constitutif

1.1 Liste des attributs majeurs de l'élément constitutif	- ME11 Nécropole française du Trottoir	
1.2 Coordonnées géographiques		
Coordonnées géographiques de l'élément constitutif	5°36'20.71"E / 49°03'55.4733"N	
	N 5°36'22.65"E / 49°03'56.85"N E 5°36'24.16"E / 49°03'54.62"N S 5°36'18.12"E / 49°03'54.01"N O 5°36'17.49"E / 49°03'56.32"N	
Coordonnées géographiques des attributs majeurs	5°36'20.71"E / 49°03'55.4733"N	
1.3 Commune(s) concernée(s)	Les Eparges (55 172)	
1.4 Nombre d'habitants permanents dans l'élément constitutif s'il y en a	0	
1.5 Superficie totale	0 ha 8365	
1.6 Propriétaires concernés par attribut majeur		
ME11 Nécropole française du Trottoir	000 B0009	Etat français - Ministère de la Défense


1.7 Gestionnaires concernés	
ME11 Nécropole française du Trottoir	DMPA + ONAC-VG

2.1 Description de l'élément constitutif

2.1a) La crête des Eparges se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun, en bordure des Hauts-de-Meuse. Elle est l'un des observatoires les plus avancés dans la plaine de la Woëvre et culmine à 350 mètres. Un panorama exceptionnellement ouvert et étendu se développe depuis les différents points de la crête : le Point A, à l'ouest, domine le ravin des Quanottes, le Point C au centre-sud, domine le col de la Crête de Combres, tandis que le Point X, à l'est, domine la plaine de la Woëvre. Couvert par une forêt domaniale, le site est constitué d'entonnoirs, de sapes et de monuments commémoratifs, ainsi que de la Nécropole française du Trottoir au pied de la crête. Le cimetière est implanté en bordure de la forêt domaniale, à flanc de côte, à 800 mètres du village des Eparges. On y accède directement par la route. Le portillon d'entrée métallique vert est supporté par deux piliers de pierre blancs. Un panneau explicatif sur les batailles des Hauts de Meuse en 1914/1918 et sur les nécropoles est implanté à l'entrée. Le cimetière est délimité par un simple grillage et végétalisé avec des bouleaux, des marronniers, des prunus, des épicéas et des érables. Le sol est en pelouse. Il recèle 2960 corps de soldats de l'armée française dont 852 en ossuaire. Au centre du cimetière, un monument en pierre calcaire blanche a été érigé pour les soldats inconnus rassemblés dans l'ossuaire. Il est entouré d'un petit muret en pierre dont les côtés sont soulignés par des haies de cotonéaster et derrière lui se trouve le mât avec le drapeau français. Le monument est constitué de trois parties. La partie centrale est ornementée d'une croix latine en pierre de taille où de part et d'autre figurent les années 1914 et 1918 et une inscription gravée indique « Ici reposent 852 soldats français inconnus morts pour la France ». A gauche et à droite de la partie centrale, ont été apposées deux plaques de marbre blanc où figurent en lettres dorées des noms de soldats.

NECROPOLE NATIONALE DES EPARGES « LE TROTTOIR » (55)

Echelle : 1/500 (2007)



(ME11 Plan actuel de la nécropole, ONAC-VG)

2.1b) Depuis le 21 septembre 1914, les Allemands ont développé sur la crête des Eparges une forte organisation de blockhaus et de réseaux de tranchées. La reconquête, fixée au 17 février 1915, échoit à la 12^e division d'infanterie, unité dans laquelle sert Maurice Genevoix. Restant incomplète, l'offensive générale reprend le 18 mars, puis le 27, mais ne marque qu'une modeste avance. A partir de la mi-avril 1915, la guerre change de visage : la guerre des mines éclate et se prolonge jusqu'en septembre 1917 avant de décliner. Sur une longueur de 800 mètres, ces mines creusent de spectaculaires cratères dont 18 sont toujours visibles. Importance de l'artillerie, « lunéarisation » du sol, caractère extrême des affrontements, usure considérable des unités : les Eparges annoncent ce que seront les batailles de Verdun et de la Somme en 1916.

La nécropole nationale du Trottoir a été reconstituée sur l'emplacement primitif du cimetière de front créé lors des combats de 1915. Elle a été augmentée des cimetières épars du territoire et de tombes isolées, mais surtout par les cimetières dit « du Bois des Eparges » et du ravin de Sonvaux. Après l'aménagement, près de 900 corps retrouvés dans des fosses communes du ravin de la Mort y ont été réinhumés, d'où la cause du manque de symétrie des derniers carrés. Les inconnus et débris retrouvés ont été transférés à l'Ossuaire de Douaumont au caveau « Les Eparges ». Plusieurs aménagements ont eu lieu durant les années vingt et trente, le cimetière ayant subi une réfection totale en 1958. En 1993, l'entrée a été rénovée par la démolition des pilastres et de la dalle, remplacés par deux blocs de pierre et un portillon en métal. Entre 2005 et 2007, le monument central a été démoli et reconstruit en pierre d'Euville selon le modèle précédent.

Chaque lundi de Pâques se tient la cérémonie traditionnelle commémorant les combats des Eparges. L'écrivain Maurice Genevoix, ancien combattant des Eparges, s'y est rendu jusqu'à sa mort en 1980. Son cher ami Robert Porchon, tué en février 1915, y est inhumé. Les Eparges sont au cœur de de osn œuvre littéraire : *Ceux de 14*. Un autre grand écrivain, l'Allemand Ernst Jünger, évoque son expérience dans *Orages d'acier*. Le Mémorial de Verdun organise un travail pédagogique pluridisciplinaire « Les classes Genevoix » qui incite les élèves à découvrir ce site.

2.2 Description des attributs secondaires dans l'élément constitutif

Aucun

3. La participation de l'élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle)

3.1 Contribution individuelle de l'élément constitutif à la VUE de la série, raisons du choix de l'élément constitutif (application de la grille des qualités)

Par l'importance et la diversité des vestiges préservés, les comportements et les activités qu'il génère, la crête des Eparges constitue un ensemble exceptionnel.

Lien de l'élément constitutif avec des évènements emblématiques de la Grande Guerre

L'élément constitutif exprime premièrement une valeur historique forte puisqu'il existe un rapport causal très explicite avec les événements historiques qui se sont déroulés sur un périmètre extrêmement dense.

Inscription de l'élément constitutif dans un paysage mémoriel

La valeur contextuelle et environnementale est clairement révélée : l'élément constitutif s'inscrit dans un paysage mémoriel porteur de nombreuses traces et vestiges des combats de 1915 notamment. Les aménagements réalisés après la guerre et jusqu'à nos jours ont délibérément été réalisés en ce sens.

	<p>Commémorations et manifestations publiques Les composantes immatérielles l'élément constitutif s'expriment d'une part à travers la liturgie du souvenir des combats des Eparges (cérémonies et pèlerinages...), d'autre part à travers la forte vocation pédagogique de ces lieux.</p> <p>Diversité des valeurs dans un même élément constitutif L'exceptionnalité de l'élément constitutif réside dans la diversité et la représentativité des attributs qu'il recèle.</p>
3.2 Authenticité et intégrité de l'élément constitutif	<p>1) Intégrité : Dans son ensemble, l'élément constitutif possède tous les éléments physiques de sa constitution initiale, et ces éléments s'expriment visuellement dans de bonnes conditions d'environnement.</p> <p>2) Authenticité : L'élément constitutif présente dans l'ensemble de bonnes conditions de conservation des architectures et des conceptions, des matériaux d'origine et des paysages. Ses éléments constitutifs font l'objet de travaux d'entretien et rénovation réguliers qui permettent d'en préserver l'authenticité, tout comme le garantit le classement d'un large périmètre au titre des sites (loi 1930).</p>
4. Etat de conservation de l'élément constitutif	
4.1 Niveau actuel de conservation	<p>La nécropole française du Trottoir est dans un bon état de conservation. Les gravures du monument ossuaire ne sont plus visibles et les bordures de l'ossuaire sont, par endroit abîmées.</p>
4.2 Facteurs affectant l'élément constitutif ou susceptible de l'affecter, pressions dues au développement	<p>Les phénomènes météorologiques sont sources d'altération des emblèmes mortuaires de la nécropole française du Trottoir. Plusieurs croix latines abimées seront remplacées ultérieurement par le gestionnaire du site.</p> <p>Excentrée du village, la crête des Eparges est vulnérable face aux actes de vandalisme. Un des blocs de l'entrée de la nécropole est un témoin de ces faits, tout comme le bas relief du monument dédié au 106^{ème} RI, volé en mai 2016.</p> <p>Situé au sein d'une zone naturelle protégée, l'élément constitutif ne subit pas de menaces liées au développement de l'urbanisation. Aucune modification de l'environnement proche n'est à signaler.</p>
4.3 Mesures envisagées pour la conservation de l'élément constitutif	<p>Un programme d'entretien est en cours, ce qui permet à l'élément constitutif de s'exprimer visuellement dans de bonnes conditions.</p>

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l'élément constitutif	
5.1. Bibliographie concernée par l'élément constitutif	<ul style="list-style-type: none"> - Ernst JÜNGER, « Les Eparges » <i>in Orage d'acier</i>, La Pléiade, p. 19-28. - Conseil général de la Meuse (dir.), <i>Guide 1914-1918, Saillant de Saint-Mihiel</i>, Boulogne-sur-Mer, Editions Soteca, 2012, 98 p. - Maurice GENEVOIX, <i>Ceux de 14</i>, Paris, Flammarion, 1950, 682p. - Maurice GENEVOIX, <i>Les Eparges</i>, Paris, Flammarion, 1923, 682p. - Nicolas CZUBAK, Pascal LEJEUNE, <i>Les Eparges, Die Combres-Höhe (1914-1918)</i>, Dacres Edition, 2014, 288p.
5.2. Documentation de référence pour l'élément constitutif (exemples : archives, plans et programmes les concernant, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Archives départementales de la Meuse</i> 26 route d'Aulnois BP 50532 55012 Bar-le-Duc Cedex - <i>Archives de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre</i> Cité administrative - Pôle des sépultures de guerre et des Hauts Lieux de Mémoire nationale 1 rue du Chanoine Collin 57036 Metz

ZONE TAMPON	
Zone tampon pour l'élément constitutif ME11	
Brève description textuelle des limites de la zone tampon	
<p>Suivant le périmètre site classé « Champ de bataille des Eparges », la zone tampon englobe une partie de la forêt domaniale des Eparges.</p> <p>Au nord, elle englobe la partie boisée de la cote Montgirmont jusqu'aux parcelles de la forêt domaniale à l'est. La voie communale n°5 des Eparges à Combres-sous-les-Côtes limite la zone tampon au sud. A l'ouest, elle épouse les limites de la forêt domaniale des Eparges, puis de la parcelle ZB22, de la route départementale 203A et du chemin rural n°4 dit de la Pouille.</p>	
1. Identification de la zone tampon	
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone tampon	<ul style="list-style-type: none"> - ME11-t1 Monument du Point X - ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème R.I. - ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie - ME11-t4 Monument du Coq (Point C)
1.2 Coordonnées géographiques	
De la zone tampon	<p>N 5°36'13.34"E / 49°04'8.81"N E 5°37'28.61"E / 49°03'56.16"N S 5°36'25.49"E / 49°03'35.84"N O 5°35'54.54"E / 49°03'47.84"N</p>
Des attributs secondaires (de la zone tampon)	<ul style="list-style-type: none"> - ME11-t1 : 5°37'13.75"E / 49°03'55.68"N - ME11-t2 : 5°36'22.73"E / 49°03'45.71"N - ME11-t3 : 5°36'35.69"E / 49°03'50.61"N - ME11-t4 : 5°36'49.51"E / 49°03'44.22"N
1.3 Communes concernées	<p>Combres-sous-les-Côtes (55 160) Les Eparges (55 172)</p>
1.4 Nombre total d'habitants permanents dans la ZT	0
1.5 Superficie totale	139,2 ha
1.6 Propriétaires concernés	
(liste des parcelles en annexe)	<ul style="list-style-type: none"> - Etat - Département de la Meuse - Privés
1.7 Gestionnaires concernés	
	<ul style="list-style-type: none"> - Office National des Forêts (ONF) - Département de la Meuse - Privés
2. Description des attributs secondaires de la zone tampon	
<p>- ME11-t1 Monument du Point X</p> <p>Le monument du Point X, situé à l'extrémité est de la crête des Eparges, offre un large panorama sur la plaine de la Woëvre. On y accède après avoir parcouru une allée arborée baptisée « Allée Comtesse de Cugnac », généreuse donatrice qui perdit son fiancé aux Eparges. Le monument, bordé</p>	

de part et d'autre de petits obélisques, est taillé dans de la pierre calcaire blanche et est constitué de deux parties majeures. La première partie est constituée d'un autel, soutenu par deux petites colonnes sans chapiteaux et surélevé par deux marches. Entre les colonnes, une plaque en marbre blanc a été placée pour le Caporal Schneider. La deuxième partie comprend l'essentiel du monument, fronton inclus. Au centre a été représentée une croix latine, les côtés possèdent des plaques en pierre noire portant des inscriptions dorées, en mémoire de trois soldats morts aux Eparges et à celle du 19^e groupe de Chasseurs. Sur le fronton est gravée en lettres rouges cette inscription « Les Eparges 1914.1918 ». Sur la face arrière du monument un bas-relief représente un groupe de soldats français armés, en uniforme de 1914-1915 (képi), qui suivent leur chef placé au premier-plan qui les entraîne au combat. Sur le fronton est gravé en lettres rouges « A ceux qui n'ont pas de tombe ». A proximité se trouve une table d'orientation en demi-cercle, réalisée en 1957 par l'association d'anciens combattants « Ceux de Verdun ». A gauche du sentier, avant le monument, une stèle pour le 302^e RI a été édifée par les Anciens du 302^e et du 102^e RI.

- ME11-t2 Monument des Revenants du 106^e R.I.

Situé à l'autre extrémité du plateau des Eparges, le monument du 106^e RI correspond au Point A. Œuvre du sculpteur Maxime Réal del Sarthe, ancien combattant des Eparges où il a perdu un bras, le monument a été construit par Georges Ricome, ancien officier du 106, entrepreneur à Verdun. Il représente une pyramide massive, d'où émerge une tête humaine. Sur les faces, de petites croix sculptées, des ossements, des crânes, des mains décharnées et crispées évoquent le grand nombre de soldats tombés ici et leur calvaire. Sur le piédestal, un bas-relief en bronze représente la France casquée et assise, tenant telle une piéta dans ses bras étendus en croix un soldat expirant.

- ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie

Il se situe à mi-chemin entre le monument du 106^e RI et le monument du Point X. Construit en arc de cercle, il est constitué de trois parties majeures et d'un socle en pierre noire. La première partie du monument est réalisée en galet apparent bétonné dans le sol, dont la bordure est peinte en rouge. Les 7 éléments verticaux disposés dessus possèdent chacun une plaque en pierre noire avec des inscriptions dorées. Chaque élément symbolise une grande spécialité du génie : (de gauche à droite) Pontonniers, Télégraphistes, Electro-mécaniciens, Sapeurs-mineurs, Chemin de Fer, Aéroliers, Artificiers. Derrière les éléments verticaux a été dressé un mur blanc où sont fixés des éléments métalliques. Derrière, un mur en pierre jaune reprend la forme en arc de cercle.

- ME11-t4 Monument du Coq (Point C)

Le monument du Coq (Point C) est érigé en 1924, en surplomb d'impressionnants entonnoirs de mines. Il est dédié à la 12^e DI de Reims dont le statuaire Lefebvre-Klein est originaire. Obélisque formé d'un piédestal à gradins, il est surmonté d'une plate-forme. L'ensemble, en moellons taillés, supporte un coq gaulois en bronze. Sur les côtés, deux plaques de marbre blanc reproduisent les deux citations obtenues par la 12^e DI, l'une par le 6^e CA du général Herr, l'autre par la 1^{re} armée signée Roques mais se référant aussi à Joffre.

ZONE D'INTERPRETATION	
Zone d'interprétation pour ME11 et ME12	
1. Identification de la zone d'interprétation	
1.1 Liste des attributs secondaire de la zone d'interprétation	<ul style="list-style-type: none"> - ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne - ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux - ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers - ME11-i4 Fosse d'Alain Fournier et de ses camarades - ME11-i5 Stèle Louis Pergaud
1.2 Coordonnées géographiques	
Des attributs secondaires (de la zone d'interprétation)	<ul style="list-style-type: none"> - ME11-i1 5°36'01.70"E / 49°2'52.89"N - ME11-i2 5°36'12.39"E / 49°4'40.86"N - ME11-i3 5°33'50.80"E / 49°5'39.71"N - ME11-i4 5°35'09.37"E / 49°01'47.59"N - ME11-i5 5°39'59.71"E / 49°2'52.89"N
1.3 Communes concernées	<p>Apremont-la-Forêt (55012) Avillers-Sainte-Croix (55021) Bannoncourt (55027) Beney-en-Woëvre (55046) Bislée (55054) Bonzée (55060) Bouconville-sur-Madt (55062) Broussey-Raulecourt (55085) Buxières-sous-les-Côtes (55093) Chaillon (55096) Chauvonnecourt (55111) Combres-sous-les-Côtes (55121) Dompcevrin (55159) Dompierre-aux-Bois (55160) Frémeréville-sous-les-Côtes (55196) Fresnes-en-Woëvre (55198) Geville (55258) Girauvoisin (55212) Han-sur-Meuse (55229) Hannonville-sous-les-Côtes (55228) Harville (55232) Haudiomont (55237) Hennemont (55242) Heudicourt-sous-les-Côtes (55245) Jonville-en-Woëvre (55256) Dommartin-la-Montagne (55157) Doncourt-aux-Templiers (55163) Les Éparges (55172) Kœur-la-Grande (55263) Kœur-la-Petite (55264)</p>

	<p>Herbeville (55243) Labeuville (55265) Lachaussée (55267) Lacroix-sur-Meuse (55268) Lahayville (55270) Lamorville (55274) Latour-en-Woëvre (55281) Les Paroches (55401) Loupmont (55303) Maizeray (55311) Maizey (55312) Manheulles (55317) Marchéville-en-Woëvre (55320) Ménil-aux-Bois (55333) Montsec (55353) Mouilly (55360) Moulotte (55363) Nonsard-Lamarche (55386) Pareid (55399) Pintheville (55406) Rambucourt (55412) Ranzières (55415) Riaville (55429) Richecourt (55431) Ronvaux (55439) Rouvrois-sur-Meuse (55444) Saint-Hilaire-en-Woëvre (55457) Saint-Julien-sous-les-Côtes (55460) Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55462) Saint-Mihiel (55463) Saint-Remy-la-Calonne (55465) Sampigny (55467) Saulx-lès-Champlon (55473) Seuzey (55487) Thillot (55507) Trésauvaux (55515) Troyon (55521) Valbois (55530) Varnéville (55528) Vaux-lès-Palameix (55540) Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55551) Ville-en-Woëvre (55557) Villers-sous-Pareid (55565) Watronville (55579) Xivray-et-Marvoisin (55586) Woël (55583)</p>
1.4 Nombre total d'habitants permanents dans la zone d'interprétation	13 992 habitants
1.5 Superficie totale	92 607 ha
1.6 Propriétaires concernés	Ensemble du territoire des communautés de

	communes du canton de Fresnes-en-Woëvre, des Côtes de Meuse-Woëvre et du Sammiellois
1.7 Gestionnaires concernés	Ensemble du territoire des communautés de communes du canton de Fresnes-en-Woëvre, des Côtes de Meuse-Woëvre et du Sammiellois
<p>2. Description des attributs secondaires de la zone d'interprétation</p>	
<p>- ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne Créée en 1927, elle regroupe 203 corps de soldats français dont seulement 86 sont identifiés. La plupart des morts de 1915 sont tombés aux Eparges. En 1992 est opéré le regroupement des 21 corps du 288^e RI, exhumés du bois de Saint-Rémy-la-Calonne, dont l'écrivain Alain-Fournier. Deux restes inconnus et les 19 autres ré inhumés par ordre alphabétique. 16 corps qui étaient dans le cimetière communal ont été également ré inhumés.</p>	
<p>- ME11-i2 Nécropole nationale de Trésauvaux Créée en 1914 lors des combats des Hauts de Meuse, elle regroupe 665 corps de soldats français. En 1927 et 1934 sont regroupés les corps exhumés des cimetières militaires de Mouilly, Mesnil-sous-les-Côtes, du ravin de Sonvaux et du ravin Hedevaux.</p>	
<p>- ME11-i3 Nécropole nationale de Mont-Villers Créée en 1915, elle regroupe 77 corps de soldats français, dont deux disparus, la plupart tombés aux Eparges en 1915. Des stèles du cimetière d'origine sont encore présentes dans cette plus petite nécropole du département de la Meuse. Aménagée en 1922, elle connaît une réfection totale en 1998.</p>	
<p>- ME11-i4 Fosse d'Alain Fournier et de ses camarades En bordure de la Tranchée de Calonne se situe la fosse vide où les corps des soldats tués le 22 septembre 1914 sont matérialisés par des stèles. Le périmètre de fouille réalisée en 1991 est recouvert d'une pyramide de verre. Un monument représente une flamme du souvenir, auprès de laquelle sont déposés le képi d'Alain Fournier et un volume du Grand Meaulnes. Ce monument est l'œuvre du sculpteur local Stein. Les 21 corps dont celui de l'écrivain, ont été transférés à la nécropole nationale de la commune.</p>	
<p>- ME11-i5 Stèle Louis Pergaud Inaugurée le 24 novembre 1996, cette stèle rappelle la mort de l'écrivain, sous-lieutenant de la 2^e compagnie du 166^e RI. Il est tué dans la nuit du 7 au 8 avril 1915 lors de la tentative de reconquête de la cote 233 à proximité de Marchéville-en-Woëvre. La stèle comporte une citation de Louis Pergaud : « Reverrons-nous les champs reverdir et les fleurs pousser » (3 avril 1915).</p>	

ESPACE ANNEXES

- ME11 Plan actuel de la nécropole
- ME11 Liste des parcelles de la zone tampon
- ME11 Le sentier du Point X aux Eparges

PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues)



(ME11-t1 Monument du Point X, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)



(ME11-t2 Monument des Revenants du 106ème R.I., Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)



(ME11-t3 Monument à la gloire des soldats du génie, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)



(ME11-t4 Monument du Coq (Point C), Mission Histoire – Département de la Meuse, 2015)



(ME11-i1 Nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2013)



(ME11-i4 Fosse d'Alain Fournier et de ses camarades, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2000)



(ME11-i5 Stèle Louis Pergaud, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2013)